

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 26.01.2022

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

číslo zmluvy u objednávateľa:

číslo zmluvy u zhotoviteľa:

(ďalej aj len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov verejného obstarávateľa	Mestský podnik služieb spol. s r.o.
Sídlo	Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica
Štatutárny orgán	Ing. Ján Bachura, konateľ
IČO	31424287
DIČ / IČ DPH	2020376303 / SK2020376303
Zástupca na rokovanie vo veciach technických	Ing. Ivan Hatiar
Zástupca na rokovanie vo veciach právnych	Ing. Ján Bachura, konateľ
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy	Ing. Ivan Hatiar

(ďalej aj iba „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno	PALKOVIČ-SK, s.r.o.
Sídlo	Hlboké 244, 906 31 Hlboké
Štatutárny orgán	Ing. Milan Palkovič, konateľ
Zástupca na rokovanie vo veciach technických	Juraj Vajay
Zástupca na rokovanie vo veciach právnych	Ing. Milan Palkovič, konateľ
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy	Ing. Milan Palkovič, konateľ
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v registri	Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 26568/T
IČO	45 938 172
DIČ	2023149810
IČ DPH	SK2023149810

(ďalej aj iba „zhotoviteľ“)

predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa zhotovenie diela „Rekonštrukcia Múzea Laca Novomeského, I. časť zákazky: Stavebné úpravy“ v obsahu a rozsahu podľa projektovej dokumentácie a priloženého položkového rozpočtu, ktoré určujú charakteristiku diela (ďalej aj len „dielo“).

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej 26.01.2022 /ďalej len dodatok/ v tomto znení:

Zmluvné strany sa na základe zistení a skutkového stavu počas realizácie stavby dohodli na navyšiac prácach na diele podľa prílohy č. 1 - Podrobný položkový rozpočet projektu k tomuto dodatku spočívajúcich v dodávke a montáži novej dlažby vo vestibule a s tým súvisiacich prác, ktoré neboli obsiahnuté v prílohe č. 1 k zmluve – Podrobný položkový rozpočet projektu.

Zmluvné strany sa z dôvodu navyšiac prác dohodli, že v Zmluve o dielo sa v článku III. Cena diela vypúšťa bod 3.2 a tento sa nahrádza novým bodom 3.2 v znení:

3.2 Cena za zhotovenie celého diela činí:

	Cena (EUR, bez DPH)	Sadzba DPH (%)	Výška DPH (EUR)	Cena celkom (EUR, vrátane DPH)
Stavebné práce v rozsahu oceneného výkazu výmer	207 117,04-	20%	41 423,41-	248 540,45-

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zo dňa 26.01.2022 sa nemenia a ostávajú v platnosti. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch originálnych rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

za zhotoviteľa:

za objednávateľa:

V Hlbokom, dňa: 27.04.2022

v Senici, dňa: 05.05.2022

.....
Ing. Milan Palkovič, konateľ
PALKOVIČ-SK, s.r.o.

.....
Ing. Ján Bachura, konateľ
Mestský podnik služieb spol. s r.o.

Príloha č. 1: Podrobný položkový rozpočet projektu

Krycí list rozpočtu v EUR

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

Stavba : Múzeum Laca Novomeského						
Objekt : Výmena podlahy						
JKSO :		Miesto: Senica		Zmluva č. _____		
				Dňa: 27.04.2021		
Odberateľ:			IČO:		DIČ:	
					IČ DPH:	
Dodávateľ:			IČO:		DIČ:	
					IČ DPH:	
Projektant:			IČO:		DIČ:	
					IČ DPH:	
1 M3 OP		22 666 EUR	za M3 OP	1 M 22 666 EUR za M		
1 M2 ZP		22 666 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP		22 666 EUR	za M2 UP			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B IN - individuálne náklady	
1	HSV:	9 001,65	51,95	9 053,60	6 Práce nadčas	
2	PSV:	4 578,21	5 256,39	9 834,60	7 Murárske výpomoc	
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9	
5	Súčet:	13 579,86	5 308,34	18 888,20	10 Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady:
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce
14					19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:				20	Súčet riadkov 16 až 19:
Rozpočet: Spraco... Juraj Vajay					E	Celkové náklady:
projektant, rozpočtár, cenár:					21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 18 888,20
Dátum:					22	DPH: 20 % z: 18 888,20 3 777,64
Pečiatka:					23	
Podpis:					24	Súčet riadkov 21 až 23: 22 665,84
odberateľ, obstarávateľ:					F	Odpočít - prípočet
Dátum:					dodávateľ, zhotoviteľ:	
Pečiatka:					Dátum:	
Podpis:					Pečiatka:	
					Podpis:	

Odberateľ:

Dodávateľ:

Projektant:

Stavba :Múzeum Laca Novomeského

Objekt :Výmena podlahy

Spracoval: Juraj Vajay

JKSO :

Dátum: 27.04.2021

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Spec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	130300000	Výkop v obmedzenom priestore hornine tr. 3 ručne	11,910	m3	39,11	465,80	
2	162201211-R	Vodorovné premiestnenie fúrikom do 10 m	9,528	m3	6,22	59,26	
3	162201219-R	Priplatok za každých ďalších 10 m vodorovného premiestnenia fúrikom	9,528	m3	5,10	48,59	
4	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	11,910	m3	4,38	52,17	
5	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	142,920	m3	0,69	98,61	
6	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	11,910	m3	0,69	8,22	
7	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	19,056	t	4,50	85,75	
8	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	119,100	m2	0,51	60,74	
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	879,14	EUR		879,14	
		2 - ZÁKLADY					
9	271511121	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	9,528	m3	51,11	486,98	
		2 - ZÁKLADY spolu:	486,98	EUR		486,98	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
10	434351141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	32,000	m	4,87	155,84	
11	434351142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	32,000	m	3,40	108,80	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	264,64	EUR		264,64	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
12	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) rýh v mazaninách	11,910	m3	121,74	1 449,92	
13	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	139,190	m2	1,10	153,11	
14	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod samonivelizačné hmoty a stierky	25,846	kg	2,01		51,95
15	632450229	Cementový poter hr. 50 mm	9,600	m2	24,47	234,91	
16	632451503.S	Opravná a vyrovnávací hmota na báze cementu, vo vnútorných priestoroch, hr. 5 mm (po vybúraní ker. dlažieb, pod nové ker.dl.)	142,190	m2	10,60	1 507,21	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	3 397,10	EUR		3 345,15	51,95
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
17	965043441.S	Búranie podkladov, mazanín, hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,200t	11,910	m3	145,00	1 726,95	
18	979081111.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	26,202	t	11,68	306,04	
19	979081121.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	314,424	t	0,33	103,76	
20	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	26,202	t	11,33	296,87	
21	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	52,404	t	1,41	73,89	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt :Výmena podlahy

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
22	979086112	Nakladanie alebo prekladanie sute a vybúraných hmôt	26,202	t	5,16	135,20	
23	979089010.S	Poplatok za skladovanie - odpady ostatné	26,202	t	38,50	1 008,78	
24	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	45,640	t	8,20	374,25	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	4 025,74	EUR		4 025,74	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	9 053,60	EUR		9 001,65	51,95
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		77 - PODLAHY					
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
25	771274113	Montáž obkl.stupňov hlad.keram.do flex.lep.do 30cm	32,000	m	11,34	362,88	
26	771274231	Montáž obkl.podstup.hlad.keram.do flex.lep.do 15cm	32,000	m	4,58	146,56	
27	771473112	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 9cm	49,300	m	3,31	163,18	
28	771473132	Montáž soklov keram.stupňov.do lepidla do 9cm	18,400	m	4,31	79,30	
29	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil.	139,190	m2	27,40	3 813,81	
30	597740002120	Dlaždice keramické RAKO ALBA 60x60 béžová	168,420	m2	31,21		5 256,39
31	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	0,670	t	18,63	12,48	
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	9 834,60	EUR		4 578,21	5 256,39
		77 - PODLAHY spolu:	9 834,60	EUR		4 578,21	5 256,39
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	9 834,60	EUR		4 578,21	5 256,39
		Za rozpočet celkom :	18 888,20	EUR		13 579,86	5 308,34

Odberateľ:

Dodávateľ:

Projektant:

Stavba :Múzeum Laca Novomeského

Objekt :Výmena podlahy

JKSO :

Dátum: 27.04.2021

Spracoval: Juraj Vajay

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	879,14	879,14			
2 - ZÁKLADY	486,98	486,98		21,036	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	264,64	264,64		0,138	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	3 397,10	3 345,15	51,95		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 025,74	4 025,74			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	9 053,60	9 001,65	51,95	21,174	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	9 834,60	4 578,21	5 256,39	0,100	
77 - PODLAHY	9 834,60	4 578,21	5 256,39	0,100	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	9 834,60	4 578,21	5 256,39	0,100	
Za rozpočet celkom :	18 888,20	13 579,86	5 308,34	21,274	