

Zmluva o dielo č. 2811/2012/ mps

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEĽ :

**Mestský podnik služieb spol. s r.o.
Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica**

zastúpený :
Bankové spojenie
číslo účtu
IČO
DIČ
číslo telefónu
e-mail
web

Ing. Ján Bachura – konateľ spoločnosti
Prima banka Slovensko, a.s.
9203289001/5600
31 424 287
2020376303
0905441262
mpssenica@mpssenica.sk
www.mpsenica.sk

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl.č. 143/T

2. ZHOTOVITEĽ:

**ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
Mokrán záhon 2, 821 04 Bratislava**

Zastúpený:

Ing. Peter Russegger - konateľ
Ing. Michal Kocian - konateľ

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

a) zmluvných:

b) technických:

c) stavbyvedúci:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

číslo telefónu:

E-mail:

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro., vložka č. 13112/B

Ing. Juraj Pojezdál, JUDr. Lucia Povecová
Ing. Juraj Pojezdál, Ing. Ján Kodaj, Ing. Milan Bilec
Ing. Milan Bilec, Ing. Mikuláš Matlák
Tatra banka a.s., Bratislava
2629521208/1100
34 112 103
2020358021
02/58101515
mikulas.matlak@alpineslovakia.sk

Čl. II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade s požiadavkami objednávateľa.
- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa čl. IV. tejto zmluvy.
- 2.3. Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby: **Parkoviská, rozšírenie miestnej komunikácie, Robotnícka ulica - Senica**- v zmysle ponuky zhotoviteľa zo dňa 04.10.2012
- 2.4. Rozsah diela je riešený v projektovej dokumentácii stavby spracovanej zodpovedným projektantom **Ing. Jánom Pagerkom –Cestné komunikácie Senica, Štefánikova 713, 905 01 Senica**.
Zhotoviteľ je povinný zrealizovať dielo v zmysle všeobecno-technických požiadaviek na výstavbu a pri dodržaní STN a príslušných technologických postupov.
Zhotoviteľ je povinný rešpektovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,

- 2.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho zhotoveniu, že je oprávnený dielo realizovať a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
- 2.6. V prípade požiadavky objednávateľa, zhotoví zhotoviteľ za úhradu aj práce nad rozsah diela vymedzeného v tejto zmluve, ak potreba týchto prác vznikne z dôvodu riadneho splnenia predmetu zmluvy.

Čl. III. KVALITA PREDMETU DIELA

- 3.1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II., nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu, alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok naraz.
- 3.3. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončení diela nasledovnými dokumentmi, ktoré odovzdá objednávateľovi súčasne s odovzdaním diela:
- správou o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie
 - zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov
 - osvedčenia o akosti použitých materiálov
 - kópie zo stavebného denníka
 - doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom diele
 - potvrdenie správcov skládok o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve
 - potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov (v prípade ak boli zistené)
 - preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce

Čl. IV. CENA DIELA

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov vo výške: 117 282,43 Eur (vrátane DPH) slovom: stosedemnástícdivestoosemdesiatdva, 43/100 Eur vrátane DPH

- 4.1.1 Cena diela pozostáva z :

Cena diela bez DPH	97 735,36 Eur
DPH 20 %	19 547,07 Eur
Cena diela (vrátane DPH)	117 282,43 Eur

- 4.2 Podrobná špecifikácia ceny diela je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy - rozpočet stavby.
- 4.3. Cena diela, dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné či už pri realizácii, alebo potrebné k prevzatíu a kolaudácii stavby a jej odovzdaníu do užívania.
- 4.4. Cena dohodnutá v bode. 4.1 kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvantitatívnych, kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov a to najmä:
- a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
- súvisiacich technických normách a predpisoch, platných na území SR
 - normách a technických podmienkach, uvedených v projekte pre realizáciu stavby, v súťažných podmienkach, v súťažných podkladoch,

b) podmienok realizácie diela:

- náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu a stavebnej sute,
- náklady na odvoz prebytočného materiálu,
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
- poistenie diela, t.j. stavby i osôb na nej pracujúcich
- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
- náklady, spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a v nepriaznivom počasí
- náklady, súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií, náklady na dočasné dopravné značenie počas výstavby
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí
- náklady spojené s prípravou staveniska, vytýčením IS a oplotením a ochranou staveniska

4.5. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch:

- a) vlastných chýb,
- b) nepochopenia súťažných podmienok, súťažných podkladov a realizačných projektov,
- c) nedostatočnej prípravy ponuky
- d) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela,
- e) zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve.

4.6. Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok boli predložené:

- projektová dokumentácia,
- výkaz výmer
- súťažné podmienky

4.7. Objednávateľ je oprávnený pred realizáciou diela redukovať rozsah prác prípadne zmenu materiálov oproti projektovej dokumentácii.

4.8. Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie požadovať zmenu materiálu a zhotoviteľ je viazaný na tieto zmeny prísúpiť. Požiadavky na zmenu materiálu musia byť vykonané písomnou formou.

4.9. V prípade, že pri realizácii sa vyskytnú nepredvídané práce navyše, je nutné s tým oboznámiť objednávateľa, zaznamenať ich v stavebnom denníku a musia byť vopred odsúhlasené a potvrdené objednávateľom. Zhotoviteľ vyhotoví súpis prác a dodávok navyše, ku ktorému sa vyjadrí technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti sa zhotoviteľovi na prepracovanie.

ČI. V. ČAS PLNENIA

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo: **Parkoviská, rozšírenie miestnej komunikácie, Robotnícka ulica - Senica**

začatie : dňom prevzatia staveniska

ukončenie : do 5 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy

5.2. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 5.1.

5.3. Dodržanie termínu podľa bodu 5.1. je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z tohto dôvodu došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, o ktorú prerušenie ovplyvnilo dobu jeho vykonávania.

- 5.4. V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela podľa bodu 5.1. má objednávateľ právo žiadať náhradu vzniknutej škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí zhotoviteľovi (zápisom do stavebného denníka) primeraný dodatočný čas plnenia zmluvy a v prípade, že zhotoviteľ nezhotoví dielo ani v tomto dodatočnom čase, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.

Čl. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1. Zhotoviteľ zostaví súpis vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených v ponukovej cene, podľa prílohy č. 1. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie. Na základe potvrdeného súpisu môže zhotoviteľ vystaviť faktúru v štyroch vyhotoveniach.
- 6.2. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. Úhrada za predmet zákazky bude jednorázovo po ukončení a prevzatí diela na základe preberacieho protokolu potvrdeného verejným obstarávateľom a stavebným dozom bezhotovostným prevodom v zmysle príslušných platných predpisov s lehotou splatnosti faktúr **120 dní** od ich doručenia objednávateľovi.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovávať overiteľným spôsobom, faktúra bude zostavená prehľadne na základe súpisov vykonaných prác, písomne potvrdených technickým dozom objednávateľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba skutočne zrealizované a písomne odsúhlasené stavebné práce, výkony, dodávky a montáže.
- 6.4. Faktúra budú obsahovať tieto údaje:
- a) označenie diela,
 - b) číslo zmluvy,
 - c) číslo faktúry,
 - d) ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať,
 - e) deň zdaniteľného plnenia,
 - f) deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
 - g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - h) fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH v percentách a v EUR a celková fakturovaná suma,
 - i) meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
 - j) pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

Čl. VII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1. Odovzdanie staveniska

- 7.1.1. Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko s právoplatnými povoleniami a rozhodnutiami do 30 dní od účinnosti zmluvy. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku, ktorého vedenie je povinný zhotoviteľ začať dňom odovzdania a prevzatia staveniska.
- 7.1.2. Bezodôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 7.1.3. V prípade činností nad (pod) jestvujúcimi inžinierskymi sieťami je potrebné riadiť sa pokynmi dotknutých správcov sietí. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady vytýčenie IS a v prípade porušenia ich na vlastné náklady i uvedie do pôvodného stavu.

7.2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa

Objednávateľ je oprávnený:

- 7.2.1. Kontrolovať prostredníctvom poverenej osoby dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám

objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.

7.2.2 Kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie technológie postupov stavby a všeobecných pravidiel bezpečnosti práce.

7.3. Povinnosti zhotoviteľa

Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- 7.3.1. Viest' prostredníctvom **Ing. Mikuláša Matláka, 0918 702 678** /v jeho neprítomnosti prostredníctvom **Ing. Milana Bileca, 0918 702 574/** stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela.
- 7.3.2. Sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.3.3. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí čistotu komunikácie po výjazde vozidiel zo stavby.
- 7.3.4. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom priestranstve.
- 7.3.5. Zabezpečiť vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný všetkých pracovníkov stavby oboznámiť a zaškoliť z predpisov BOZP a dohliadať na ich dodržiavanie počas výstavby.
- 7.3.6. Počas výstavby neznižovať štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby.
- 7.3.7. Počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku.
- 7.3.8. Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky vstupy na stavenisko musia byť zabezpečené tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb. V prípade znečistenia verejnej komunikácie či priestranstva je povinný zabezpečiť ich okamžité vyčistenie.

Čl. VIII.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 8.1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne doporučeným listom najmenej **3 dni vopred**.
- 8.2. K odovzdaniu a prevzatíu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ tieto doklady:
- zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov
 - osvedčenia o akosti použitých materiálov
 - kópie zo stavebného denníka
 - doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom diele
 - potvrdenie správcov skládok o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve
 - potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov (v prípade ak boli zistené)
 - preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce

V prípade, že pri odovzdaní diela nebudú odovzdané doklady uvedené v ods. 3.3. tejto zmluvy, má sa za to, že dielo má vady.

- 8.3. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela, dielo odovzdať vyčistené od zvyšných materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať. Súčasne je povinný uviesť do pôvodného stavu terénne úpravy v okolí objektu, ak počas realizácie prác došlo k ich poškodeniu.
- 8.4. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spiše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd.
- 8.5. Dielo sa považuje za ukončené podpísaným odovzdávacím protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ.

ČI. IX. SANKCIE

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu :
- a) vo výške 0,01 % z celkovej ceny diela podľa bodu 4.1. za každý deň omeškania s plnením svojej povinnosti dodať dielo riadne a včas
 - b) 332,- EUR za každý aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratal stavenisko v lehote dohodnutej v bode 5.1. tejto zmluvy .
- 9.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou vyúčtovania ceny za dielo, má zhotoviteľ nárok na zákonný úrok z omeškania .

ČI. X. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II. a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2. Dielo má vady ak:
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu
 - c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 8.2.,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
- 10.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití písomne trval.
- 10.4. Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je **36 mesiacov**. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 10.5. Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.
- 10.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom a zároveň listovou zásielkou.
- 10.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela ihneď od prijatia písomnej reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne.

ČI. XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi, alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.

- 11.2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

ČI. XII. PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

- 12.1. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ.
- 12.2. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
Vlastníctvo k predmetu zmluvy prechádza na objednávateľa dňom riadneho odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy bez akýkoľvek väd .

ČI. XIII. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v platnom znení.

ČI. XIV. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 14.1 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní potom, ako sa o porušení dozvedela.
- 14.2. Pre určenie lehoty v zmysle bodu 14.1. je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia.
- 14.3. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.
- 14.4. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 14.1. stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po márnom uplynutí dodatočnej lehoty.
- 14.5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany, druhej zmluvnej strane.
- 14.6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.
- 14.7. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
- a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy sa stáva vlastníctvom objednávateľa
 - b) v prípade odstúpenia od zmluvy sú zmluvné strany povinné vzájomne vysporiadať svoje záväzky a pohľadávky

ČI. XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 15.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

- 15.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť len písomne, formou dodatku k zmluve, podpísaného obidvomi zmluvnými stranami.
- 15.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1. - rozpočet podpísaný štatutárnym orgánom.
- 15.4 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 obdrží objednávatel' a 2 zhotovitel'.
- 15.5 Zmluvné strany sa dohodli, že práva, povinnosti a pohľadávky, ktoré im vznikli podľa tejto zmluvy nie je možné postúpiť na tretiu osobu.
- 15.6 Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávatel'a.
- 15.7 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne, nie v núdzi za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

V Senici dňa 18.11.2012

Objednávatel' :



Mestský podnik služieb
spol. s r.o.
Hviezdoslavova 477, 905 01 SENICA
IČO: 31 424 287

V Bratislave, dňa 17.10.2012

Zhotovitel' :



Ing. Juraj Pojezdál
prokurista spoločnosti
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
(na základe plnej moci)

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
tel: 02 5748 713 15
fax: 02 5748 15 23
IČO: 34 112 08
IČD: 252035802
sídlo: Bratislava, Bratislava

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: 0901 - Parkoviská, rozšírenie MK, Robotnícka ul. Senica

Miesto: Senica

Dátum: ##

Objednávateľ: Mesto Senica

Projektant: Ing. Ján Pagerka

Zhotoviteľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o., Mokráň záhon 2, 821 04 Bratislav

Spracovateľ: Ing. Juraj Havetta

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		97 735,36	117 282,43
01	2112 - Miestna komunikácia, parkoviská a chodníky	73 930,34	88 716,41
02	2221 - Preložka STL prípoj. plynovodu	1 812,47	2 174,96
03	2223 - Miestna dažďová kanalizácia	11 928,19	14 313,83
04	2224.1 - Elektronické komunikačné siete - ochrana káblov	3 097,50	3 717,00
05	2224.2 - Prekládka káblov NN	6 966,86	8 360,23
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Projektové práce		0,00	0,00
Prieskumné práce		0,00	0,00
Stroje, zariadenie, inventár		0,00	0,00
Umelecké diela		0,00	0,00
Vedľajšie náklady		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
VIII. Rezerva		0,00	0,00
IX. Ostatné investície		0,00	0,00
Nehmotný investičný majetok		0,00	0,00
Prevádzkové náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		97 735,36	117 282,43

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 0901 - Parkoviská, rozšírenie MK, Robotnícka ul. Senica

Miesto: Senica

Dátum: 4.9.2012

Objednávateľ:
Mesto Senica

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o., Mokrán záhon 2, 821 04 Bratislava

IČO: 34112103
IČO DPH: SK2020358021

Projektant:
Ing. Ján Pagerka

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Juraj Havetta

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtov 97 735,36
Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 97 735,36

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	97 735,36	19 547,07

Cena s DPH v EUR 117 282,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Mestský podnik služieb
spol. s r.o.
Hviezdoslavova 477, 905 01 SENICA
IČO: 31 424 287

Dátum a podpis:



Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
IČO: 34112103
IČO DPH: SK2020358021
Mokrán záhon 2, 821 04 Bratislava

Dátum a podpis:



Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 0901 - Parkoviská, rozšírenie MK, Robotnícka ul. Senica

Objekt: 01 - 2112 - Miestna komunikácia, parkoviská a chodníky

Miesto: Senica

Dátum: 04.09.2012

Objednávateľ:
Mesto Senica

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o., Mokráň záhon 2, 821 04 Bratislava

IČO: 34112103
IČO DPH: SK2020358021

Projektant:
Ing. Ján Pagerka

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Juraj Havetta

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu 73 930,34
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 73 930,34

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	73 930,34	14 786,07

Cena s DPH v EUR 88 716,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Mestský podnik služieb
spol. s r.o.
Hviezdoslavova 477, 905 01 SENICA
IČO: 31 424 287

Dátum a podpis: 14. 10. 2012 Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o.
tel: 02 488 10 43 45
fax: 02 488 10 10 03
IČO: 34112103
IČO DPH: SK2020358021
Mokráň záhon 2, 821 04 Bratislava

Dátum a podpis: 14. 10. 2012 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 0901 - Parkoviská, rozšírenie MK, Robotnícka ul. Senica
Objekt: **01 - 2112 - Miestna komunikácia, parkoviská a chodníky**
 Miesto: Senica Dátum: 04.09.2012
 Objednávateľ: Mesto Senica Projektant: Ing. Ján Pagerka
 Zhotoviteľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o., Mokráň záhon 2, 821 Spracovateľ: Ing. Juraj Havetta

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	73 930,34
HSV - Práce a dodávky HSV	72 224,72
1 - Zemné práce	6 323,50
2 - Zakladanie	1 882,76
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 443,43
5 - Komunikácie	54 176,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 691,27
99 - Presun hmôt HSV	1 706,96
OST - Ostatné	1 705,62
001 - Ostatné	1 705,62
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00% nákladov rozpočtu 0,00
Mimostaven. doprava	0,00% nákladov rozpočtu 0,00
Sťažené podmienky	0,00% nákladov rozpočtu 0,00
Vplyv prostredia	0,00% nákladov rozpočtu 0,00
Klimatické vplyvy	0,00% nákladov rozpočtu 0,00
Kompletačná činnosť	0,00% nákladov rozpočtu 0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	73 930,34

ROZPOČET

Stavba: 0901 - Parkoviská, rozšírenie MK, Robotnícka ul. Senica
Objekt: 01 - 2112 - Miestna komunikácia, parkoviská a chodníky
 Miesto: Senica Dátum: 04.09.2012
 Objednávateľ: Mesto Senica Projektant: Ing. Ján Pagerka
 Zhotoviteľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o., Mokráň záhon 2, 821 Spracovateľ: Ing. Juraj Havetta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							73 930,341
HSV - Práce a dodávky HSV							72 224,721
1 - Zemné práce							6 323,496
1	K	122201102	Odkopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	595,000	2,450	1 457,750
2	K	122201109	Odkopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	595,000	0,440	261,800
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 "základ opor.múrik" 41,4*0,8*0,5	m3	16,560	3,550	58,788
4	K	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm. Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	16,560	0,440	7,286
5	K	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných - spätne použité na úpravu terénu	m3	86,000	1,100	94,600
6	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty. horniny tr.1-4 do 10000 m 595,0+16,56-86,0	m3	525,560	6,120	3 216,427
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 525,56*1,6	t	840,896	0,000	0,000
8	K	180402111	Založenie trávnik parkového výšvom v rovine do 1:5	m2	345,000	0,580	200,100
9	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes 345,0/40,0	kg	8,884	11,420	101,455
10	K	181301101	Dovoz a rozprestretie ornice v rovine, hr. 100 mm	m2	345,000	1,190	410,550
11	K	185802112	Zahumusovanie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	345,000	1,190	410,550
12	M	1031130000	Rašelina záhradnícka kompostová 75kg/bal 345,0/15,0	ks	23,000	4,530	104,190
2 - Zakladanie							1 882,761
13	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp. z hornina súdržných a nesúdržných 1096,0+326,0	m2	1 422,000	0,210	298,620
14	K	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15 "základ opor.múrik" 41,4*0,8*0,5	m3	16,560	64,070	1 060,999
15	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505 "D10-5ks/m" 41,4*5*1,2*0,617/1000 "D14-5ks/m" 41,4*5*1,5*1,208/1000 Súčet	t	0,528	990,800	523,142
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie							2 443,426
16	K	311311811	Betón nadzákladových múrov, prostý tr.C 12/15 41,4*0,8/2*0,2	m3	3,312	67,220	222,633
17	K	311351107	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-tradičné 2*41,4*0,8/2	m2	33,120	10,530	348,754
18	K	311351108	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-tradičné	m2	33,120	2,690	89,093
19	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505 "D10-5ks/m" 41,4*5*1,0*0,617/1000 "D14-5ks/m" 41,4*5*1,5*1,208/1000	t	0,128	990,800	126,822
20	K	348921121	Murovanie plotových múrikov z betónov. ozdobných dutinových tvárnic cementárskych 37,2*(1,4+0,6)/2*0,2+4,2*(1,6+0,4)/2*0,2	m3	8,280	59,840	495,475
21	M	5922921688	PREMAC PREBLOK 40x20x20 cm, farba sivá 8,28*62,5	ks	543,375	1,120	608,580
22	M	5922917400	PREMAC krycia platňa soklová 26x40x5,5, farba sivá 41,4/0,4	ks	517,500	5,080	552,069
5 - Komunikácie							54 176,803
23	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny 0/32 s rozprestrením a zhutnením. hr.do zhutnení 100 mm	m2	1 096,000	1,820	1 994,720

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"parkoviská a chodníky"		1 096,000		
24	K	564841112	461,0+78,0+7,5+129,0+44,0+228,0+90,0+48,0+10,5 Podklad zo štrkodrviny 0/63 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 130 mm (rozšírenie	m2	326,000	2,180	710,680
25	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny 0/32 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm (rozšírenie	m2	326,000	2,450	798,700
26	K	567125112	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.120 mm "parkoviská a chodníky"	m2	1 096,000	6,630	7 266,480
27	K	567125115	461,0+78,0+7,5+129,0+44,0+228,0+90,0+48,0+10,5 Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm (rozšírenie kom.)	m2	326,000	8,090	2 637,340
28	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací z cestnej emulzie v množstve od 0. 50 do 0.80 kg/m2	m2	941,000	0,340	319,940
29	K	577131211	Betón asfaltový AC 16 O-II hr.40mm	m2	941,000	6,880	6 474,080
30	K	577141222	Betón asfaltový AC 22 P-II hr.50mm	m2	941,000	9,750	9 174,750
31	K	578142111	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného strednozrnny hr.40 mm	m2	104,000	5,140	534,560
32	K	578901112	45,0+37,0+22,0 Zdrsnovací posyp liateho asfaltu z kameniva 6 kg/m2	m2	104,000	0,220	22,880
33	K	919725112	Vložka pod liaty asfalt bez upevnenia z pásu asfaltového bez krycej vrstvy (A 400 H)	m2	104,000	0,950	98,800
34	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm nad 20 m2	m2	1 096,000	7,410	8 121,360
35	M	5922901940	Dlažba s fázou 6 cm, sivá (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	1 020,000	5,552	5 663,040
36	M	5922901950	Dlažba s fázou 6 cm, červená (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	90,000	6,360	572,400
37	K	916161111	Osadenie cestnej obruby - príďažby z bet. tr. C 12/15 do lôžka z betónu	m	294,500	4,470	1 316,415
38	M	5922903050	139,5+30,5+83,5+41,0 Príďažba 50/25/8 cm, sivá	ks	589,000	0,910	535,990
39	K	917831611	Osadzovanie palisád oblých betónových do betónu dĺžky do 40cm - do radu	m	22,000	19,330	425,260
40	M	5922923100	Mini palisády: 11,5 x 11,5 x 35 cm farba sivá	ks	182,609	1,370	250,174
41	K	916561111	21,0/0,115 Osadenie chodníkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pras. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	298,000	3,640	1 084,720
42	M	5922903030	Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	298,000	2,130	634,740
43	K	917762111	Osadenie cestného obrubníka betón. ležateho nájazdového s oporou z betónu prostého tr. C	m	83,500	6,680	557,780
44	M	5922924901	10/12, 5 do dlažby Obrubník cestný so skosením 100x25x15 cm farba sivá	ks	83,500	2,870	239,645
45	K	917862111	Osadenie cestného obrubníka betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do dlažby	m	232,500	6,680	1 553,100
46	M	5922924900	"skosený +12cm nad cestou" 139,5 "skosený +3cm nad cestou" 30,5 "rovný +3cm nad cestou" 62,5 Súčet	ks	170,000	2,870	487,900
47	M	5922925100	Obrubník cestný so skosením 100x25x15 cm farba sivá (resp.oblúkové)	ks	62,500	2,870	179,375
48	K	918101111	139,5+30,5 Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	45,523	55,400	2 521,974
			294,5*0,25*0,1 (22,0+298,0+83,5+232,5)*0,3*0,20 Súčet		7,363 38,160 45,523		
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							5 691,271
49	K	113106121	Rozoberanie betónovej dlažby, 50x50x10, -0,230t	m2	31,000	2,380	73,780
50	K	113106511	Rozoberanie dlažby zo zatravnovacej dlažby, - 0.18700t	m2	290,000	1,280	371,200
51	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov, - 0.14000t	m2	41,000	1,870	76,670
52	K	113107141	Odstránenie krytúv z liateho asfaltu, hr. vrstvy do 50 mm. -0.0800t	m2	803,000	0,890	714,670
53	K	113151124	208,0+71,0+47,0+36,0+8,0+243,0+82,0+19,0+86,0+ 3,0 Odstránenie betónového podkladu alebo krytu frézovaním. hr.50 mm. -0.1200t	m2	149,000	10,630	1 583,870
54	K	113307133	66,0+83,0 Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého. hr. vrstvy do 200 mm. -0.34500t	m2	228,000	6,660	1 518,480
			71,0+80,0+77,0		228,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, obrubníkov stôiatých. -0.14500t	m	186,000	1,070	199,020
56	K	113208111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových. -0.04000t	m	77,000	0,760	58,520
57	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	258,973	1,580	409,177
58	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením na vzdialenosť do 1 km 258,973-18,923	t	240,050 240,050	0,780	187,239
59	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	2 400,500	0,200	480,100
60	K	9790822131	Vodorovná doprava sutiny so zložením na vzdialenosť do 1 km (frézovaný betón)	t	18,923	0,780	14,760
61	K	9790822191	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km (frézovaný betón)	t	18,923	0,200	3,785
62	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01). ostatné 258,973-18,923-64,24	t	175,810 175,810	0,000	0,000
63	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, (17 03). ostatné	t	64,240	0,000	0,000
99 - Presun hmôt HSV							1 706,964
64	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akekoľvek dĺžky objektu	t	1 595,293	1,070	1 706,964
OST - Ostatné							1 705,620
001 - Ostatné							1 705,620
65	K	OST 02	Geodetické porealizačné zameranie stavby, komunikácie, podzemné siete	súb	1,000	456,120	456,120
66	K	OST 03	Vytýčenie všetkých podzemných sietí pred realizáciou stavby	súb	1,000	1 249,500	1 249,500
VP - Práce navyše							0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 0901 - Parkoviská, rozšírenie MK, Robotnícka ul. Senica
Objekt: 02 - 2221 - Preložka STL prípoj. plynovodu

Miesto: Senica

Dátum: 04.09.2012

Objednávateľ:
Mesto Senica

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o., Mokráň záhon 2, 821 04 Bratislava

IČO: 34112103
IČO DPH: SK2020358021

Projektant:
Ing. Ján Pagerka

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Juraj Havetta

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu 1 812,47
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 1 812,47

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 812,47	362,49

Cena s DPH v EUR 2 174,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ


Mestský podnik služieb
spol. s r.o.
Hviezdoslavova 477, 905 01 SENICA
IČO: 31 424 287

Dátum a podpis: 11.11.2012 Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ


ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
IČO: 34112103
IČO DPH: SK2020358021
Mokráň záhon 2, 821 04 Bratislava

Dátum a podpis: 14.10.2012 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 0901 - Parkoviská, rozšírenie MK, Robotnícka ul. Senica
Objekt: 02 - 2221 - Preložka STL prípoj. plynovodu
Miesto: Senica
Objednávateľ: Mesto Senica
Zhotoviteľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o., Mokráň záhon 2, 821

Dátum:

04.09.2012

Projektant:

Ing. Ján Pagerka

Spracovateľ:

Ing. Juraj Havetta

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu		1 812,47
HSV - Práce a dodávky HSV		860,94
1 - Zemné práce		800,37
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		60,57
M - Práce a dodávky M		429,22
23-M - Montáže potrubia		429,22
VP - Práce navyše		522,310
2) Ostatné náklady		0,00
GZS	0,00% nákladov rozpočtu	0,00
Mimostaven. doprava	0,00% nákladov rozpočtu	0,00
Sťažené podmienky	0,00% nákladov rozpočtu	0,00
Vplyv prostredia	0,00% nákladov rozpočtu	0,00
Klimatické vplyvy	0,00% nákladov rozpočtu	0,00
Kompletačná činnosť	0,00% nákladov rozpočtu	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 812,47

ROZPOČET

Stavba: 0901 - Parkoviská, rozšírenie MK, Robotnícka ul. Senica
Objekt: 02 - 2221 - Preložka STL prípoj. plynovodu
Miesto: Senica Dátum: 04.09.2012
Objednávateľ: Mesto Senica Projektant: Ing. Ján Pagerka
Zhotoviteľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o., Mokráň záhon 2, 821 Spracovateľ: Ing. Juraj Havetta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 812,467
HSV - Práce a dodávky HSV							860,940
1 - Zemné práce							800,370
1	K	131211111	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím - 2 jamy na prepoji 2*1,4*1,4*1,2	m3	4,704	26,930	126,679
					4,704		
2	K	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jam ručným náradím v hornine tr. 3	m3	4,704	6,730	31,658
3	K	132211111	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím 21,0*0,6*1,05	m3	13,230	26,930	356,284
					13,230		
4	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	13,230	6,730	89,038
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 4,704+13,23-1,89-2,52	m3	13,524	1,760	23,802
					13,524		
6	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny 21,0*0,6*0,20	m3	2,520	2,970	7,484
					2,520		
7	M	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z - piesok	m3	2,520	29,870	75,272
8	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm 21,0*0,6*0,15	m3	1,890	33,420	63,164
					1,890		
9	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m - prebytočná zemina 1,89+2,52	m3	4,410	6,120	26,989
					4,410		
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 4,41*1,6	t	7,056	0,000	0,000
					7,056		
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							60,570
11	K	113106211	Rozoberanie dlažby vozoviek a plôch v ploche do 200 m2 do lôžka z kameniva, -0,41700t - vegetač. dlažba 15,0*1,2	m2	18,000	1,280	23,040
					18,000		
12	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 10 km	t	7,506	3,420	25,671
13	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	7,506	1,580	11,859
14	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	7,506	0,000	0,000
M - Práce a dodávky M							429,217
23-M - Montáže potrubia							429,217
15	K	230180011	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP, D 32	m	21,000	5,610	117,810
16	M	2861121100	Rúra PE-100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 32 x 3.0mm nav	m	22,050	1,770	39,029
17	K	230200180	Montáž ochrannej rúry D 50 s nasunutím - chránička	m	3,000	7,920	23,760
18	M	2861119400	Rúra PE - 80 SDR 11,0 (0,4 Mpa) 50x 4.6mm	m	3,000	3,970	11,910
19	K	230203052	Montáž objímky MB so zarážkou PE 100 SDR 11 D 32	ks	2,000	3,730	7,460
20	M	2861699903	Elektrotvarovky FRIALEN objímka so zarážkou MB pe 100 sdr 11 dn 32	ks	2,000	5,120	10,240
21	K	230203161	Montáž kolena W45 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 32	ks	2,000	4,040	8,080
22	M	2861616100	Elektrotvarovky FRIALEN koleno 45° elektrotvarovkové W 45° PE 100 SDR 11 DN 32	ks	2,000	13,200	26,400
23	K	230203182	Montáž kolena W90 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 32	ks	1,000	4,040	4,040
24	M	2861618200	Elektrotvarovky FRIALEN koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 32	ks	1,000	13,200	13,200
25	K	230220452	Ukončenie vodiča a zapojenie 4-6 mm2	ks	2,000	27,500	55,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	21,000	1,790	37,590
27	K	230230121	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	27,500	27,500
28	K	723490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rvhv. šírka 33 cm	m	21,000	0,530	11,130
29	M	2830002100	Fólia žltá v m	m	22,050	0,230	5,072
30	K	899721112	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC	m	21,000	0,720	15,120
31	M	3410402700	Vodič medený CY 04 žltozelený	m	22,050	0,720	15,876

VP - Práce navyše

522,310

K	Napustenie potrubia	m	21,000	0,840	17,640
K	Uzatvorenie PE potrubia stlačením do D 32	ks	1,000	97,670	97,670
K	Odborná skúška PZ, dodávateľská dokumentácia	sub	1,000	110,000	110,000
K	Geodetické zameranie systém Teplýn	sub	1,000	132,000	132,000
K	Presun stavebných kapacít	sub	1,000	165,000	165,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 0901 - Parkoviská, rozšírenie MK, Robotnícka ul. Senica
Objekt: 03 - 2223 - Miestna dažďová kanalizácia

Miesto: Senica

Dátum: 04.09.2012

Objednávateľ:
 Mesto Senica

IČO:
 IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o., Mokrán záhon 2, 821 04 Bratislava

IČO: 34112103
 IČO DPH: SK2020358021

Projektant:
 Ing. Ján Pagerka

IČO:
 IČO DPH:

Spracovateľ:
 Ing. Juraj Havetta

IČO:
 IČO DPH:

Náklady z rozpočtu 11 928,19
 Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 11 928,19

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	11 928,19	2 385,64


Cena s DPH v EUR 14 313,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ



Mestský podnik služieb
 spol. s r.o.
 Hviezdoslavova 477, 905 01 SENICA
 IČO: 31 424 287

Dátum a podpis: 11. 10. 12 Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
 tel: 02/5870 15 15
 fax: 02/5870 15 20
 IČO: 34112103
 DIČ: SK2020358021
 Mokrán záhon 2, 821 04 Bratislava

Dátum a podpis: 11. 10. 12 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 0901 - Parkoviská, rozšírenie MK, Robotnícka ul. Senica
Objekt: 03 - 2223 - Miestna dažďová kanalizácia
Miesto: Senica Dátum: 04.09.2012
Objednávateľ: Mesto Senica Projektant: Ing. Ján Pagerka
Zhotoviteľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o., Mokráň záhon 2, 821 Spracovateľ: Ing. Juraj Havetta

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	11 928,19
HSV - Práce a dodávky HSV	11 928,19
1 - Zemné práce	6 151,91
4 - Vodorovné konštrukcie	7,09
8 - Rúrové vedenie	5 720,28
99 - Presun hmôt HSV	48,90
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00% nákladov rozpočtu 0,00
Mimostaven. doprava	0,00% nákladov rozpočtu 0,00
Stáženie podmienky	0,00% nákladov rozpočtu 0,00
Vplyv prostredia	0,00% nákladov rozpočtu 0,00
Klimatické vplyvy	0,00% nákladov rozpočtu 0,00
Kompletačná činnosť	0,00% nákladov rozpočtu 0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 928,19

ROZPOČET

Stavba: 0901 - Parkoviská, rozšírenie MK, Robotnícka ul. Senica
 Objekt: 03 - 2223 - Miestna dažďová kanalizácia
 Miesto: Senica Dátum: 04.09.2012
 Objednávateľ: Mesto Senica Projektant: Ing. Ján Pagerka
 Zhotoviteľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o., Mokráň záhon 2, 821 Spracovateľ: Ing. Juraj Havetta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 928,185
HSV - Práce a dodávky HSV							11 928,185
1 - Zemné práce							6 151,913
1	K	131211111	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím "UV 1-7" 7*1,2*1,2*1,09 "UV 8-10" 3*1,2*1,2*1,09 "UV 3a5" 2*1,2*1,2*1,09 "Š1" 1,7*1,7*2,64 "Š2" 1,5*1,5*1,42 Súčet	m3	29,660	26,930	798,744
2	K	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	29,660	6,730	199,612
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 "prípojky UV" (11,0+3,0+12,0+12,0+4,5+1,5+1,0+9,0+1,0+1,0)*0,6 Hĺbenie rýh šírky do 600 mm. Príplatok k cene za lepivosť hornin v 3	m3	27,216	3,550	96,617
4	K	132201109	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 "DN300" 35,0*(2,26+1,32)/2*1,2	m3	27,216	0,440	11,975
5	K	132201201	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm. Príplatok k cenám za lepivosť hornin v 3	m3	75,180	2,970	223,285
6	K	132201209	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m 29,66+27,216+75,18	m3	75,180	0,440	33,079
7	K	162701105	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 132,056*1,6	m3	132,056	6,120	808,183
8	K	171209002	Obsyp potrubia sypaninou z kameniva 0/4 mm "prípojky UV" (11,0+3,0+12,0+12,0+4,5+1,5+1,0+9,0+1,0+1,0)*0,6 "DN300" 35,0*1,2*0,40 Súčet	m3	26,880	32,840	882,739
9	K	175101101	Lôžko pod potrubie, v otvorenom výkope z kameniva 0/4 mm "prípojky UV" (11,0+3,0+12,0+12,0+4,5+1,5+1,0+9,0+1,0+1,0)*0,6 "DN300" 35,0*1,2*0,10 Súčet	m3	10,080		
10	K	451573111	Zásyp so zhutnením šachiet, rýh, kamenivom 0/32 mm "výkopy" 29,66+27,216+75,18 "lôžko" -7,56 "obsyp potrubia" -26,88 "Š1" -3,14*0,6*0,6*2,64 "Š2" -3,14*0,6*0,6*1,42 "UV" -10*3,14*0,3*0,3*1,09 Súčet	m3	7,560	33,420	252,655
11	K	174101001	Podkladný betón v otvorenom výkope tr.C 12/15 (pod Š2) 1,5*1,5*0,05	m3	89,947	31,630	2 845,024
4 - Vodorovné konštrukcie							7,087
12	K	452311131	Podkladný betón v otvorenom výkope tr.C 12/15 (pod Š2) 1,5*1,5*0,05	m3	0,113	62,720	7,087
8 - Rúrové vedenie							5 720,282
13	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200 11,0+3,0+12,0+12,0+4,5+1,5+1,0+9,0+1,0+1,0	m	56,000	1,270	71,120
14	M	2861103000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x5000mm	ks	56,000	7,000	163,870

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	M	2861102900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x3000mm	ks	1,000	15,460	15,460
16	M	2861102800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x2000mm	ks	6,000	10,030	60,180
17	M	2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000mm	ks	5,000	5,150	25,750
18	M	2861102600	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x 500mm	ks	2,000	5,150	10,300
19	K	871383121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr PVC-U tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 300 mm	m	35,000	1,270	44,450
20	M	2861105200	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 300 x 5000	ks	6,000	60,570	363,420
21	M	2861105100	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 300 x 3000	ks	1,000	39,980	39,980
22	M	2861105050	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 300 x 1000	ks	3,000	13,330	39,990
23	K	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom. odbočná DN 200	ks	1,000	3,810	3,810
24	M	2862103900	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 200/200	ks	1,000	11,170	11,170
25	K	877353123	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 200	ks	9,000	3,810	34,290
26	M	2863102000	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/15° (30°)	ks	9,000	5,870	52,830
27	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom. odbočná DN 300	ks	4,000	3,810	15,240
28	M	2862105600	Korugované tvarovky odbočka DN 300/200	ks	4,000	39,910	159,640
29	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	56,000	2,930	164,080
30	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	35,000	2,930	102,550
31	K	894201151	Dno šachty z betónu vodostavebného tr. V 4 - C 16/20 (Š1)	m3	0,748	215,440	161,149
32	K	894502302	Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení stien šachiet kanalizačných kruhových 2*3,14*0,65*0,86+2*3,14*0,5*0,5	m2	5,081	8,270	42,020
33	K	894608122	Výstuž šachiet kanalizačných z betonárskej ocele 10 505 0,748*0,008*8,0	t	0,048	955,780	45,877
34	K	877375128	Výrez otvoru DN 200 na jestv. kanalizačnej bet. rúre DN 300	ks	4,000	9,470	37,880
35	M	2861191658	Šachtová vložka PVC DN 200	ks	4,000	20,470	81,880
36	K	877375121	Výrez na jestv. kanalizačnej bet. rúre v Š1	ks	1,000	9,470	9,470
37	M	2861191659	Šachtová vložka PVC DN 300	ks	1,000	38,810	38,810
38	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	10,000	19,380	193,800
39	M	5922441000	Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 625/100	ks	2,000	13,630	27,260
40	M	5922470150	Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou	ks	6,000	34,830	208,980
41	M	5922470180	Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou	ks	2,000	58,120	116,240
42	K	894414111	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová	ks	1,000	19,380	19,380
43	M	5922470250	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 600 s otvorom DN 300	ks	1,000	186,250	186,250
44	M	5922470290	Každý ďalší otvor DN 200 do dna	ks	1,000	8,930	8,930
45	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov tvd TBV-500	ks	10,000	35,500	355,000
46	M	5922360050	Uličná vpust' betónová, dno s hornou výpust'ou TBV 500-1000	ks	10,000	80,140	801,400
47	M	5922360100	Uličná vpust' betónová, nástavec na dno TBV 500-100	ks	20,000	17,120	342,400
48	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	2,000	15,020	30,040
49	M	5524211160	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, so zámkom, trieda D 400kN. D-600. H 115	ks	2,000	93,070	186,140
50	K	899203111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	10,000	15,020	150,200
51	M	5524251000	Vtoková mreža pre vozovku s rámom liatinová 500/500	ks	10,000	117,060	1 170,600
52	K	899623141	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15 "podkladný betón pod vtokové mreže UV" 10*0,2	m3	2,000	62,720	125,440
53	K	899623151	Obetónovanie potrubia cem.maltou min. P10 s dúvilaxom "zaústenie DN200 do exist.bet.rúry" 4*0,01	m3	0,040	75,150	3,006

99 - Presun hmôt HSV

48,903

54	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hľbené z rúr z plast... hmôt v otvorenom výkope	t	24,330	2,010	48,903
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VP - Práce naviac							0,000
01			K				0,000
02	02	0201	K	02	02	0,000	0,000
03	03	0301	K	03	03	0,000	0,000
04	04	0401	K	04	04	0,000	0,000
05	05	0501	K	05	05	0,000	0,000
06	06	0601	K	06	06	0,000	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 0901 - Parkoviská, rozšírenie MK, Robotnícka ul. Senica

Objekt: 04 - 2224.1 - Elektronické komunikačné siete - ochrana káblov

Miesto: Senica

Dátum: 04.09.2012

Objednávateľ:

IČO:

Mesto Senica

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO: 34112103

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o., Mokráň záhon 2, 821 04 Bratislava

IČO DPH: SK2020358021

Projektant:

IČO:

Ing. Ján Pagerka

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

Ing. Juraj Havetta

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

3 097,50

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

3 097,50

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	3 097,50

0,00

619,50

Cena s DPH

v EUR

3 717,00


Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Mestský podnik služieb
spol. s r.o.
Hviezdoslavova 477, 905 01 SENICA
IČO: 31 424 287

Dátum a podpis: 14.09.2012 Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
tel: 02 58 10 15 18
fax: 02 58 10 15 23
IČO: 34 112 103
IČO DPH: SK2020358021
Mokráň záhon 2, 821 04 Bratislava

Dátum a podpis: 14.09.2012 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 0901 - Parkoviská, rozšírenie MK, Robotnícka ul. Senica
Objekt: **04 - 2224.1 - Elektronické komunikačné siete - ochrana káblov**
Miesto: Senica Dátum: 04.09.2012
Objednávateľ: Mesto Senica Projektant: Ing. Ján Pagerka
Zhotoviteľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o., Mokráň záhon 2, 821 Spracovateľ: Ing. Juraj Havetta

Kód - Popis		Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu		3 097,50
HSV - Práce a dodávky HSV		418,38
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		418,38
M - Práce a dodávky M		2 559,12
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení		1 528,24
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach		1 030,88
VP - Práce navyše		120,000
2) Ostatné náklady		0,00
GZS	0,00% nákladov rozpočtu	0,00
Mimostaven. doprava	0,00% nákladov rozpočtu	0,00
Sťažené podmienky	0,00% nákladov rozpočtu	0,00
Vplyv prostredia	0,00% nákladov rozpočtu	0,00
Klimatické vplyvy	0,00% nákladov rozpočtu	0,00
Kompletačná činnosť	0,00% nákladov rozpočtu	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 097,50

ROZPOČET

Stavba: 0901 - Parkoviská, rozšírenie MK, Robotnícka ul. Senica
Objekt: 04 - 2224.1 - Elektronické komunikačné siete - ochrana káblov
Miesto: Senica Dátum: 04.09.2012
Objednávateľ: Mesto Senica Projektant: Ing. Ján Pagerka
Zhotoviteľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o., Mokráň záhon 2, 821 Spracovateľ: Ing. Juraj Havetta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 097,503

HSV - Práce a dodávky HSV 418,384

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 418,384

1	K	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drevným 5,0*0,2+10,0*0,2	m3	3,000	24,960	74,880
2	K	566905111	Upravenie betónového krytu po prekopoch pre inžinierske siete cestným betónom 5,0*0,15+10,0*0,25	m3	3,250	67,830	220,448
3	K	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm. -0.50000t	m2	10,000	6,660	66,600
4	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm. -0.22500t	m2	5,000	5,950	29,750
5	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	6,125	0,780	4,778
6	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	61,250	0,200	12,250
7	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	6,125	1,580	9,678
8	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01). ostatné	t	6,125	0,000	0,000

M - Práce a dodávky M 2 559,119

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení 1 528,240

9	K	220062071	Montáž kábla do 100x4	m	42,000	1,210	50,820
10	K	220070115	Zatvorenie spojky novej	ks	2,000	19,750	39,500
11	K	220100777	Spájanie medených káblových žíl	pár	100,000	0,910	91,000
12	K	220111444	Jednosmerné meranie začiatok - koniec - pár	pár	100,000	1,350	135,000
13	K	220132002	Montáž elektronického markera	ks	8,000	1,160	9,280
14	K	220810081	Montáž žlabu ZEKAN s poklopom do výkopu, bez zemných prác	ks	30,000	1,800	54,000
15	K	221222051	Preloženie kábla do novej ryhy	m	25,000	1,230	30,750
16	K	221231051	Preloženie kábla do žlabu ZEKAN	m	30,000	1,470	44,100
17	M	3411001119	Pasívna elektrická značka - Marker 2500	ks	8,000	11,870	94,960
18	M	3410943500	Kábel metalický FLE 50 XN 0,6	m	55,000	7,830	430,650
19	M	3450517210	Spojka NITTO JCSA 300 BK 50-100 párov	ks	2,000	40,050	80,100
20	M	3450517310	Páska NITTO-51 0,4x25x10m	ks	2,000	2,350	4,700
21	M	3451812667	Konektor spojkový (modul) - spojenie 10 p	ks	2,000	0,540	1,080
22	M	2861390700	Žlab kábelový ZEKAN 2 s krytom	m	30,000	15,410	462,300

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 1 030,879

23	K	460200143	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 60 cm hĺbokej, v zemine triedy 3 - ručne 25,0+25,0+45,0	m	95,000	2,640	250,800
24	K	460200253	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3 - ručne	m	7,000	3,710	25,970
25	K	460200263	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3 - ručne 10,0+13,0	m	23,000	4,190	96,370
26	K	460230003	Výkop a spätný zásyp pre kábovú spojku v zemina triedy 3 - ručne	ks	2,000	21,670	43,340
27	K	460420022	Zriadenie kábového lôžka z piesku, v ryhe, hrúbka vrstvy 20 cm 95,0+7,0+23,0	m	125,000	0,730	91,250
28	M	5831214500	Kamenivo ťažené drobné - piesok 0 - 4 95,0*0,35*0,2+7,0*0,5*0,2+23,0*0,5*0,2	m3	9,650	29,870	288,246
29	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýh, šírka 33 cm	m	125,000	0,260	32,500
30	M	2830002000	Fólia červená v m	m	131,250	0,330	43,313
31	K	460560143	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zemín. 35 cm širokej, 60 cm hĺbokej v zemine tr.	m	95,000	1,080	102,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	460560253	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zemin. 50 cm širokej. 70 cm hlbokaj v zemine tr.	m	7,000	1,630	11,410
33	K	460560263	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zemin. 50 cm širokej. 80 cm hlbokaj v zemine tr.	m	23,000	1,960	45,080

VP - Práce naviac

120,000

K	Geodetické zameranie	ks	1,000	120,000	120,000
K					0,000
K					0,000
K					0,000
K					0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 0901 - Parkoviská, rozšírenie MK, Robotnícka ul. Senica
Objekt: 05 - 2224.2 - Prekládka káblov NN

Miesto: Senica

Dátum: 04.09.2012

Objednávateľ:
 Mesto Senica

IČO:
 IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o., Mokráň záhon 2, 821 04 Bratislava

IČO: 34112103
 IČO DPH: SK2020358021

Projektant:
 Ing. Ján Pagerka

IČO:
 IČO DPH:

Spracovateľ:
 Ing. Juraj Havetta

IČO:
 IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	6 966,86
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	6 966,86
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	6 966,86	1 393,37

Cena s DPH	✓ EUR	8 360,23
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

 **Mestský podnik služieb**
 spol. s r.o.
 Hviezdoslavova 477, 905 01 SENICA
 IČO: 31 424 287

Dátum a podpis: *28.11.2012* Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

 **ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.**
 821 04 Bratislava
 Mokráň záhon 2
 IČO: 34112103
 IČO DPH: SK2020358021

Dátum a podpis: *04.09.2012* Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 0901 - Parkoviská, rozšírenie MK, Robotnícka ul. Senica

Objekt: 05 - 2224.2 - Prekládka káblov NN

Miesto: Senica

Dátum:

04.09.2012

Objednávateľ: Mesto Senica

Projektant:

Ing. Ján Pagerka

Zhotoviteľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o., Mokráň záhon 2, 821

Spracovateľ:

Ing. Juraj Havetta

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

6 966,86

M - Práce a dodávky M

6 147,32

21-M - Elektromontáže

4 368,96

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

1 778,36

OST - Ostatné

430,00

001 - Ostatné

430,00

VP - Práce navyše

389,540

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00% nákladov rozpočtu

0,00

Mimostaven. doprava

0,00% nákladov rozpočtu

0,00

Sťažené podmienky

0,00% nákladov rozpočtu

0,00

Vplyv prostredia

0,00% nákladov rozpočtu

0,00

Klimatické vplyvy

0,00% nákladov rozpočtu

0,00

Kompletačná činnosť

0,00% nákladov rozpočtu

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

6 966,86

ROZPOČET

Stavba: 0901 - Parkoviská, rozšírenie MK, Robotnícka ul. Senica
 Objekt: 05 - 2224.2 - Prekládka káblov NN

Miesto: Senica

Dátum: 04.09.2012

Objednávateľ: Mesto Senica

Projektant:

Ing. Ján Pagerka

Zhotoviteľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o., Mokráň záhon 2, 821

Spracovateľ:

Ing. Juraj Havetta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 966,855
M - Práce a dodávky M							6 147,315
21-M - Elektromontáže							4 368,955
1	K	210100006	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm ²	ks	4,000	2,260	9,040
2	M	3452121800	Káblové oko 50/10 rúrkové	ks	4,000	0,800	3,200
3	K	210100008	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 95 mm ²	ks	4,000	2,780	11,120
4	M	3452122000	Káblové oko 95 rúrkové	ks	4,000	0,810	3,240
5	K	210100012	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm ²	ks	20,000	4,930	98,600
6	M	3452122400	Káblové oko 240 rúrkové	ks	20,000	2,890	57,800
7	K	210101201	NN spojky pre káble AYKY, NAYY, a pod. s plastovou izoláciou do 1kV	ks	9,000	74,170	667,530
8	M	3450553338	Spojka SVZC-M 185-240	ks	7,000	57,820	404,740
9	M	3450553362	Spojka SVZC-M 95-150	ks	1,000	42,230	42,230
10	M	3450553355	Spojka SVZC-M 50-70	ks	1,000	34,120	34,120
11	K	210190002	Montáž rozpojovacej skrine pilierovej do zeme	ks	1,000	53,600	53,600
12	M	3570190454	Rozpájacia plastová skriňa pilierová SR 6	ks	1,000	713,900	713,900
13	K	210220026	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm ² vrátane svoriek, prepoj., izolácia spojov, mestská	m	6,000	0,740	4,440
14	M	3454309627	Nosné a montážne prvky - pásovina FeZn 30/4	m	6,000	1,280	7,680
15	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	2,000	3,430	6,860
16	M	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	2,000	1,060	2,120
17	M	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	2,000	0,640	1,280
18	K	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	ks	2,000	14,180	28,360
19	M	3540501500	HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m	ks	2,000	11,350	22,700
20	K	210901072	Silový kábel hliníkový 750-1000 V, voľne uložený NAYY 4x50 mm ²	m	30,000	0,650	19,500
21	M	3410209240	Kábel/vodič - hliníkový NAYY-J 4x50	m	31,500	3,880	122,220
22	K	210901074	Silový kábel hliníkový 750-1000 V, voľne uložený NAYY 4x95 mm ²	m	24,000	1,030	24,720
23	M	3410209250	Kábel/vodič - hliníkový NAYY-J 4x95	m	25,200	6,860	172,872
24	K	210901078	Silový kábel hliníkový 750-1000 V, voľne uložený NAYY 4x240 mm ²	m	125,000	1,400	175,000
25	M	3410209280	Kábel/vodič - hliníkový NAYY-J 4x240	m	131,250	12,530	1 644,563
26	K	210963138	Demontáž pôvodnej rozpojovacej skrine	súb	1,000	37,520	37,520
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach							1 778,360
27	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej v zemine triedy 3	m	179,000	3,480	622,920
28	K	460230003	Výkop a spätný zásyp pre kábluú spojku zemina triedy 3	ks	9,000	21,670	195,030
29	K	460420022	Zriadenie káblového lôžka z piesku, v ryhe šir. do 35 cm, hrúbky vrstvy (8+4+8) 20 cm	m	179,000	0,730	130,670
30	M	5833118300	Kamenivo ťažené drobné - piesok 0-4	m ³	9,030	29,870	269,726
31	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rvyh. šírka 33 cm	m	179,000	0,260	46,540
32	M	2830002000	Fólia červená v m	m	187,950	0,330	62,024
33	K	460510032	Zriadenie a osadenie káblovej chráničky z plast. rúr do D 160 bez zemných prác	m	48,000	1,770	84,960
34	M	3451316142	Trubka FXKVR 160 čierna	m	48,000	2,750	132,000
35	K	460560163	Zásyp nezap. káblovej ryhy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	179,000	1,310	234,490
OST - Ostatné							430,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
O01 - Ostatné							430,000
36	K	HZS 01	Revízia elektro	hod	12,000	15,000	180,000
37	K	OST 01	Vypnutie a zapnutie el. siete ZSE - poplatok	hod	5,000	50,000	250,000

VP - Práce naviac

389,540

K	Geodetické zameranie	kpl	1,000	120,000	120,000
K	Kábelová koncovka HCZ 4-35/150	ks	2,000	26,520	53,040
K	Kábelová koncovka HCZ 4-185/240	ks	5,000	43,300	216,500
K					0,000
K					0,000